



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้ประกาศ
สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโป่งเทวี หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโป่ง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางของ
สำนักงาน ป.ป.ช. จึงประกาศการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโป่งเทวี หมู่ที่ ๒
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๘,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงระบบประปา โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พีวีซี ชั้น
๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า ๓ เฟส กำลังไฟฟ้า ๓๘๐
โวลต์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย คือป้ายขณะดำเนินการ และป้าย
ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
โป่งกำหนด) สถานที่ตั้งโครงการ บริเวณที่สาธารณะข้างวัดบ้านโป่งเทวี หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒๔๘,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวจิรภัทร โพทะยา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายศิริ เต็มพันธุ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นางสาวภิญญาภา เกตุโสภา	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประพันธ์ ยานต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่สาธารณะข้างวัดบ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ประมาณราคา.....เมื่อวันที่27.....เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานปรับปรุงระบบประปา เป็นเงินประมาณ	248,000.00	รายละเอียด
	-โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ฝังซีเมนต์ชั้น 13.5		ศึกษาพิมพ์
	ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ปริมาณน้ำสูบน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง		45 วัน
	พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(Submersible Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า		
	3 เฟส กำลังไฟฟ้า 380 โวลต์		
	และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย		
	คือ ป้ายขณะดำเนินการและป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ(รายละเอียดตามแบบแปลนของ		
	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งกำหนด)		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	248,000.00	
	(..... สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวจิรภัทร โพทะยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายศิริ เต็มพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นางสาวกัญญา เกตุโสกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

☐ ประเภท งานก่อสร้างอาคาร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

☐ สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่สาธารณะข้างวัดบ้านโป่งหมู่ที่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย☐ แบบเลขที่☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....รายการ คิดเป็นแผ่น

ประมาณราคา.....เมื่อวันที่27.....เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน	Factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	171,389.541	1.2708	217,801.83	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	24,355.15	1.0700	26,060.01	
3	ประเภทงานอื่นๆ	1,350.00	1.0700	1,444.50	
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			248,306.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ			248,000.00	
	(ตัวอักษร) (..... สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นางสาวจิรภัทร โพทะยา).....ประธานกรรมการฯ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายศิริ เต็มพันธุ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 นางสาวกัญญา เกตุโสภ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณที่สาธารณะข้างวัดบ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาวันที่

เดือน 27

มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล								
1.1	ท่อกรู พีวีซี ชนิดปลายธรรมดาชั้น13.5 ขนาด Ø 6นิ้ว	20	ท่อน	1,915.89	38,317.80	-	-	38,317.80	
1.2	ท่อเซาร่อง พีวีซี ชนิดปลายธรรมดาชั้น13.5 ขนาด Ø 6นิ้ว	4	ท่อน	1,915.89	7,663.56	-	-	7,663.56	
1.3	ท่อดักทราย พีวีซี ชนิดปลายธรรมดาชั้น13.5 ขนาด Ø 6นิ้ว	1	ท่อน	1,915.89	1,915.89	-	-	1,915.89	
1.4	เหล็กปากบ่อ	1	อัน	252.34	252.34	-	-	252.34	
1.5	คอนกรีตฐานบ่อ ขนาด 2.00×2.00×0.15 เมตร	0.60	ลบ.ม.	1,700.93	1,020.56	436.00	261.60	1,282.16	
1.6	เหล็กเส้นกลม RB Ø 9มม.	14.97	กก.	18.26	273.35	3.30	49.40	322.75	
1.7	สายสลิง ขนาด Ø 3/8 นิ้ว	80	ม.	20.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
1.8	เชือกสลึงทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1	ตัว	598.00	598.00	-	-	598.00	
1.9	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1	ตัว	1,048.00	1,048.00	-	-	1,048.00	
1.10	นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสีขนาด 2 นิ้ว	3	ตัว	81.78	245.34	-	-	245.34	
1.11	ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว	2	ตัว	257.95	515.90	-	-	515.90	
1.12	ค่าแรงงานขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมประกอบท่อระบบสูบ	100	ม.	-	-	975.00	97,500.00	97,500.00	
1.12	ค่าแรงงานเป่าล้างบ่อและทดสอบปริมาณน้ำ	1	บ่อ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมยอดยกไป				53,450.74		102,811.00	156,261.74	

(นายศิริ เต็มพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวจิรภัทร โพทะยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวภิญญาภา เกตุโสภณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณที่สาธารณะข้างวัดบ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาวันที่

เดือน 27

มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา				53,450.74		102,811.00	156,261.74	
2	งานระบบท่อสูบ - ส่งน้ำประปา								
	2.4 ท่อ พีวีซี ชนิดปลายธรรมดาชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว พร้อมข้อต่อ	20	ท่อน	242.99	4,859.80	160.00	3,200.00	8,059.80	
	2.5 น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	-	กระป๋อง	115.89	-	-	-	-	
3	งานระบบจ่ายไฟฟ้า								
	3.1 เส้าไฟฟ้า สำเร็จรูป สูง 7.00 เมตร	-	ต้น	-	-	-	-	-	
	3.2 อุปกรณ์ยึดโยงสายไฟฟ้า	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	3.3 สายไฟฟ้า THW 1 x 16 ตร.มม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	3.4 สวิตช์ลูกกลอยอัตโนมัติ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	3.5 สายไฟฟ้า NYY. ขนาด 3 x 4 ตร.มม. (จากตู้ถึงตัวบ่อ 20 ม. + ลงบ่อ 80	80	ม.	68.35	5,468.00	20.00	1,600.00	7,068.00	
	รวมยอดยกไป (รายการที่ 1)				63,778.54		107,611.00	171,389.54	

(นายศิริ เต็มพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวจิรภัทร โพทะยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นางสาวกัญญา เกตุโสภ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่สาธารณะข้างวัดบ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาวันที่ เดือน 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
4	<u>ประเภทงานครุภัณฑ์</u>								
	5.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาดไม่น้อยกว่า 3 HP	1	เครื่อง	19,355.15	19,355.15	-	-	19,355.15	
	3 เฟส พร้อมอุปกรณ์								
	5.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า 3 HP	1.00	ตู้	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	3 เฟส								
	รวมยอดยกไป (รายการที่ 2)				24,355.15			24,355.15	
5	<u>ประเภทงานอื่นๆ</u>								
	5.1 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1	หน่วย	1,350.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	รวมยอดยกไป (รายการที่ 3)				1,350.00			1,350.00	

(นายศิริ เต็มพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวจิรภัทร โพทะยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวภิญญา เกตุโสภ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ