



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้ประกาศ
ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านโป่งเทวี หมู่ที่ ๒ ตำบล
บ้านโป่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. จึงประกาศการ
เปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านโป่งเทวี หมู่ที่ ๒
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๓๔,๐๐๐.- บาท (-สองล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ความกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๑,๐๐๘ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕,๐๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ความกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๔
เมตร ความยาวรวม ๒๒๗.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๙๑๐ ตารางเมตร มีพื้นที่ผิว
จราจรรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๕,๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งกำหนด) สถานที่ตั้ง
โครงการ บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒,๒๒๒,๐๐๐.-บาท (-สองล้านสองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสาธิต ปัญญารัตน์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านโป่ง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางอิทธิยา จอมมงคล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 - ๖.๓ นางปิยาพรรณ สว่างแจ้ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประพันธ์ ยาวุฒิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง



สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประเภทงาน	ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต				
เจ้าของโครงการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง				
รหัสสายทาง	ชร.2004	ชื่อสายทาง	บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 2		
สถานที่ตั้ง	อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย	ระยะทางตลอดสายทาง	3.405	กม.	
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	AC	กว้าง	5.000	เมตร
	ชนิดไหล่ทาง		กว้าง	0.000	เมตร
ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ฯ	1.235	กม.	ผิวทางกว้าง	5.000	เมตร
	ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 1+235				

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	2,222,348.29	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก 1*
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	2,222,348.29	
	คิดเป็นราคากลาง	2,222,000.00	
	(สองล้านสองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 1.235 กม.

ราคาเฉลี่ย กม.ละ 1,799,190.28 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสาธิต ปัญญารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

(นางอิทธิยา จอมมงคล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางปิยาพรรณ สว่างแจ้ง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ขร.2004

ชื่อสายทาง

บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้ง อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย

ระยะทางดำเนินการ

1.235 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานถางป่าชูดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานซุ้หรือคันทางเดิมผิว (AC) แล้วขึ้นทั้ง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกรอบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หกลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง PARA										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	5,950	ตร.ม.	3.84	6.67	10.51	62,534.50	1.3822	14.52	86,435.19	
	2.3 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	5,950	ตร.ม.	234.53	11.64	246.17	1,647,711.50	1.3822	340.25	2,024,524.24	4 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง PARA										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ซม.
4	งานดีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	277.89	ตร.ม.	-	-	277.89	80,588.10	1.3822	400.83	111,388.87	3 เส้นกว้าง 10 ซม.
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						1,607,834.10			2,222,348.29	

(นายสาธิต ปัญญรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

(นางอิทธิยา จอมมงคล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายปิยาพรพร สว่างแจ้ง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ชร.2004

ชื่อสายทาง

บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้ง อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย

ระยะทางดำเนินการ

1.235 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
5	ยอดยกมา งานจราจรสงเคราะห์ 5.1 งานปรับปรุง 5.1.1 หลักระโน้ง ค.ส.ล. 5.1.2 หลักระโน้ง 5.1.3 ป้ายจราจร 5.1.4 GUARD RAIL 5.2 งานติดตั้ง 5.2.1 ป้ายกำหนดหน้าหน้าบรรทุก 5.2.2 ป้ายจราจรแบบ น1. 5.2.3 ป้ายจราจรแบบ น2. 5.2.4 ป้ายจราจร น3 - น55 5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75 5.2.6 ป้ายจราจร ต28-ต30,ต57,ต62 5.2.7 ป้ายจราจร ต61 5.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด) 5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67 5.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68 5.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต69 5.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต70 5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73 5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต74 5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต76 5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต77 5.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต78 5.2.18 ป้ายจราจรแบบ น1 5.2.19 ป้ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นป้าย) 5.2.20 ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย) 5.2.21 ป้ายจราจรแบบ น2 (3 แผ่นป้าย) 5.2.22 ป้ายจราจรแบบ น3 5.2.23 ป้ายจราจรแบบ น4 5.2.24 ป้ายจราจรแบบ น5 5.2.25 ป้ายจราจรแบบ น6 5.2.26 ป้ายจราจรแบบ น7 - น20 5.2.27 ป้ายจราจรแบบ น3-น55+ต1-ต28,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75						1,607,834.10			2,222,348.29	
	ยอดยกไป						1,607,834.10			2,222,348.29	

(นายสาธิต ปัญญารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

(นางอติธยา จอมมงคล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางปิยาพรรณ สว่างแจ้ง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ชร.2004

ชื่อสายทาง

บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้ง อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย

ระยะทางดำเนินการ

1.235 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						1,607,834.10			2,222,348.29	
	5.2.28 บ้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ต71-ต73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.29 บ้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.30 บ้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.31 บ้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.32 บ้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.33 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.34 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.35 หลักเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.36 หลักนำทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.37 Guard Rail บริเวณทางโค้งหรือคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.38 Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.39 ดิเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.40 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.41 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (ขนาด 300 มม.)	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.42 ปรับปรุงสะพาน คสล	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.44 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.43 บ้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						1,607,834.10			2,222,348.29	

(นายสาริต ปัญญารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

(นางอิทธิยา จอมมงคล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางปิยาพรรณ สว่างแจ้ง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

รูปแบบที่ 2